

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Ozimku
ADRES INWESTYCJI : Częstochowska 24, 46-040 Ozimek

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - rozbiórka parkietu	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2	TZKNBK V - 071 analogia	Listwy podłogowe - demontaż (M=0), (R=0,5)	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
3	KNR-W 2-02 20205-03 analogia	Oslony na grzejniki - demontaż (M=0), (R=0,5)	m ²		
		16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
4	KNNR-W 3 0801-06 analogia	Rozebranie drabinek drewnianych	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
5	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Boazeria z listew drewnianych - demontaż (M=0), (R=0,5)	m ²		
		18.60	m ²	18.600	
				RAZEM	18.600
6	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - rozbiórka sceny	m ²		
		58.50	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
8	KNR 0-21 4007-02	Ślepa podłoga z płyt sklejkowych gr. 24mm	m ²		
		58.50	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		58.50	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile PVC	m		
		33.00	m	33.000	
				RAZEM	33.000
11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		46	szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		33.50	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
13	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie sufitów	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie ścian	m ²		
		400	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
15	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity	m ²		
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
16	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - ściany	m ²		
		166	m ²	166.000	
				RAZEM	166.000
17	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie balustrad	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowanie krat w oknach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
19	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony na grzejniki szczelinowe dębowe	m ²		
		16.50	m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
20	KNR DC-03 0101-04	Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywicy epoksydowej Koelner R-KEX, żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner rv200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Roelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 i prętów ocynkowanych gwintowanych Koelner R-studs do podłoża betonowych, kamiennych i skalnych; średnica otworu w podłożu 18 mm - montaż odciągu siatki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
21'	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
22	analiza indywidualna	Oplata na wysypisku	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		6	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR AT-17 0109-02	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 4 mm - usunięcie subitu	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
25	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
26	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - TARKET OMNISPORTS REFERENCE 6,5mm - w wycenie należy uwzględnić pasy boiskowe	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
27	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
28	KNNR 2 1206-06 analogia	Listwy do posadzek - wywinięcie wykładziny 10cm na ścianę	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
29	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
30	KNR AT-17 0102-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-19 0119-03 analogia	Rury ochronne o śr. nom. 200 mm - tuleje do montażu słupków do gryw piłkę siatkową	m		
		2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	1.000