

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ZSO OZIMEK - roboty ogólnobudowlane remontowe</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe, rozbiórkowe</b>			
1		Demontaż istniejących regałów	m		
d.1	analiza indywidualna	108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2		Demontaż istniejących szafek	m		
d.1	analiza indywidualna	2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	szt		
d.1	0354-12	3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie podłogi z płyt wiórowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01 analogia	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - sufit	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	214.8	m <sup>2</sup>	214.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.800</b>
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 2-02	Podokienniki, półki nadgrzejnikowe długości 1 m - pcv	szt.		
d.2	1218-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa wnek	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-01 analogia	6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	214.8	m <sup>2</sup>	214.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.800</b>
13	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-06	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
14	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-04	214.8	m <sup>2</sup>	214.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.800</b>
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-03	60+214.8	m <sup>2</sup>	274.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.800</b>
16	KNR-W 2-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-04	60+214.8	m <sup>2</sup>	274.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>274.800</b>
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1130-02	60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>		
		60*1.05	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		60*1.05	m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
22	analiza indywidualna	Dostawa i montaż nowych regałów wg wytycznych inwestora - regał wykonany z płyty meblowej, wys 2,00-2,50 m - szerokość i głębokość półek dostosowany do typowego segregatora	m		
		108	m	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
23	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja na wysypisku materiałów odpadowych z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>			
24	d.3	Wykonanie instalacji elektrycznych - wymiana podejścia do podgrzewacza elektrycznego przy umywalce, gniazdko 230V	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji sanitarnych</b>			
25	analiza indywidualna	Instalacje sanitarne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
26	d.5	Roboty dodatkowe - wynikiłe w trakcie wg uznaia zamawiającego, nieprzewidziane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>